

# ราคากลาง

งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์  
กระทรวงแรงงาน

เจ้าของรายการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนัก/กอง -

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

แบบ ปร.4 และปร. 5 จำนวน - ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
A	งานก่อสร้าง	1,279,849.76	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,279,849.76	
	ราคาประมาณ	1,279,800.00	
	ราคาประมาณ	(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	




(นายสุรัตน์ ปาละนันท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธัญญ์นภัส ดิษยรังสิวัชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พ.จ.อ.โสภณ เขียมเปี่ยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโกเมศร์ ธรรมมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ร.ช.ก

(นางสาวพรชนก เรืองไพศาล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน สำนัก/กอง - กรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประเภท งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน

เจ้าของอาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนัก/กอง -

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า f = 1.3050	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
A	งานก่อสร้าง	980,727.79	1.3050	1,279,849.76	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,279,849.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,279,849.76	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(นายสุรัตน์ ปาละนันท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญ์นภัส ดิษยรังสิวิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พ.จ.อ.โสภณ เอี่ยมเปี่ยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกเมศร์ ธรรมมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรชนก เรืองไพศาล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

กลุ่ม/งาน กอง

ประเภทการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ปริมาณวัสดุและราคาสั่งก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้าง	1.00	งาน	←	→	879,276.94	ยอดยกมา
2	หมวดงานระบบอาคาร	1.00	งาน	←	→	101,450.85	ยอดยกมา
รวมงานก่อสร้าง						980,727.79	ยอดยกไป

*For Mr. Taksin Omwong*  
*Mr. Taksin Omwong*

รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถถักกรวยขนาด 1 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กลุ่ม/งาน

กอง

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

กระทรวงแรงงาน

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้าง								
1.1	งานโครงสร้าง								
1.1.1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	31.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,875.00	3,875.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.2	ทรายรองก้นหลุม	1.50	ลบ.ม.	313.00	469.50	91.00	136.50	606.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.3	งานคอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	1,988.80	2,983.20	398.00	597.00	3,580.20	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.4	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.จ.ม.)	8.00	ลบ.ม.	2,208.80	17,670.40	391.00	3,128.00	20,798.40	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.5	เหล็กเสริม ๑ 6 มม. (น.น. 0.222 กก./จ.ม.)	0.04	ตัน	19,800.00	792.00	4,100.00	164.00	956.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.6	เหล็กเสริม SD.40 ๑ 12 มม. (น.น. 0.888 กก./จ.ม.)	0.46	ตัน	18,533.33	8,525.33	3,300.00	1,518.00	10,043.33	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก.	26.32	263.20	-	-	263.20	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.8	ไม้แบบ (ใช้ 70%ของทั้งหมด)	20.00	ตร.ม.	280.00	5,600.00	-	-	5,600.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.9	ไม้คร่าวตัดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	8.00	ลบ.พ.	260.00	2,080.00	-	-	2,080.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.10	ตะปูตอกไม้	5.00	กก.	60.28	301.40	-	-	301.40	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.1.11	ค่าแรงงานถอดและประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	29.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,857.00	3,857.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2	งานโครงสร้างเสาและโครงหลังคา								
1.2.1	เสาเหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 150X150X10 มม. (น.น. 189กก./พอน)	3,024.00	กก.	24.60	74,390.40	14.00	42,336.00	116,726.40	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2.2	แผ่นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 250 x 250 x 10 มม.	68.00	แผ่น	160.00	10,880.00	-	-	10,880.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2.3	แผ่นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 150 x 10 มม.	16.00	แผ่น	60.00	960.00	-	-	960.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2.4	แฉกโบลท์ L Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว 14 มม. 400 มม. x 100 มม.	64.00	จุด	70.00	4,480.00	25.00	1,600.00	6,080.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน

1งานก่อสร้าง

1งานก่อสร้าง

*(Handwritten signatures and initials)*

รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยายนต์กระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

กลุ่ม/งาน แบบเลขที่ กอง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง


รายการเลขที่

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.5	แอสบลอท L Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว 11 มม. 400 มม. x 70 มม.	72.00	จุด	55.00	3,960.00	20.00	1,440.00	5,400.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2.6	เหล็กทอกอลมตัด BS-5 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หน้า 2.0 มม. (โครงหลังคา)	1,477.44	กก.	25.26	37,320.13	12.00	17,729.28	55,049.41	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2.7	เหล็กทอกอลมตัด BS-5 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หน้า 2.0 มม. (โครงหลังคา)	357.00	กก.	26.00	9,282.00	12.00	4,284.00	13,566.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.2.8	แปเหล็กกล่อ่ง 3"x 1 3/4" x 2.3 มม. @ 1.00 ม. (นม. 4.06 กก./ม.)	2,253.30	กก.	27.79	62,619.21	12.00	27,039.60	89,658.81	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.3	งานพื้น								
1.3.1	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ชม.)	42.00	ลบ.ม.	2,208.80	92,769.60	306.00	12,852.00	105,621.60	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.3.2	เหล็กไวร์เมช ศก. 6 มม. @ 0.20 ม.#	42.00	ลบ.ม.	50.00	2,100.00	5.00	210.00	2,310.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.3.3	พื้นที่ดำนเรียบทั้งฝั่งและซีตร่องลายทางลาบริเวณทางขึ้น	420.00	ตร.ม.	-	-	40.00	16,800.00	16,800.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.4	งานรั้วกั้น								
1.4.1	ท่อเหล็กแบนตัด ขนาด 1"x 2" หน้า 2.3 มม.	697.84	กก.	24.90	17,376.22	12.00	8,374.08	25,750.30	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.4.2	ตะแกรงเหล็กฉีก XS32 ขนาดรู 12x30.5 มม. หน้า 1.6 มม.	63.00	ตร.ม.	500.00	31,500.00	150.00	9,450.00	40,950.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	สันตะแกรง 2.0 มม. กรอบเหล็กทั้ง 4 ด้าน								ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.4.3	สตัดทุกเคมีซุซซิงค์ M8x110 มม. (2ตัว/เสา)	278.00	จุด	20.00	5,560.00	5.00	1,390.00	6,950.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.4.4	แผ่นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 100 x 6 มม.	139.00	แผ่น	10.00	1,390.00	-	-	1,390.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.4.5	เหล็กทอกอลมตัด BS-5 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หน้า 2.0 มม.	253.44	กก.	25.26	6,401.89	12.00	3,041.28	9,443.17	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.4.6	เหล็กทอกอลมตัด BS-5 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หน้า 3.0 มม.	258.39	กก.	27.06	6,992.03	12.00	3,100.68	10,092.71	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.5	งานหลังคา								
1.5.1	มุงหลังคาเมทัลชีท หลังคาเหล็ก AZ90,0.40mm.TMT,	518.00	ตร.ม.	265.00	137,270.00	80.00	41,440.00	178,710.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน

งานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

กลุ่ม/งาน กอง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	แผ่นหลังคาเหล็กที่รีดลอนเคลือบโลหะผสม ความหนาเหล็ก								
	รวมชั้นเคลือบโลหะ 0.40 มม. (สีกำหนดภายหลัง)								
1.5.2	ฉนวนกันความร้อน P.E.Foam หนา 5 มม.	518.00	ตร.ม.	30.00	15,540.00	20.00	10,360.00	25,900.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.5.3	Flashing Metal Sheet ,AZ90,0.40mm.TMT	14.00	ม.	200.00	2,800.00	50.00	700.00	3,500.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.5.4	รางน้ำสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า 12 " พร้อมอุปกรณ์	74.00	ม.	470.00	34,780.00	50.00	3,700.00	38,480.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.5.5	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า คค. 4 " พร้อมอุปกรณ์และข้อต่อ	22.00	ม.	210.00	4,620.00	50.00	1,100.00	5,720.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
1.6	งานพาสี								
1.6.1	ตีเส้นจรรยา สีเทาพื้นชนิดโพลียูรีเทน หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	26.00	ตร.ม.	120.00	3,120.00	38.00	988.00	4,108.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	(รองพื้น 1 เที่ยว, สีจริง 2 เที่ยว)								
1.6.2	ทาสีน้ำมัน (สีและลายกำหนดภายหลัง)	390.00	ตร.ม.	55.00	21,450.00	38.00	14,820.00	36,270.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	(รองพื้น 1 เที่ยว, สีจริง 2 เที่ยว)								
1.7	งานอื่นๆ								
1.7.1	เป่าคอมโพสิท หนา 4 มม. กว. 5 ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x2.00x0.30 ม.	1.00	งาน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 1"x2" 2.3 มม. @0.60ม.พร้อมสตั๊ดเหล็กชนิดและตัวหนังสือ								
	ทำจากอะคริลิก หนา 10 มม. (รูปแบบกำหนดภายหลัง) พร้อมติดตั้ง								
	<b>รวมหมวดที่ 1 งานก่อสร้าง (1.1-1.7)</b>			643,246.52		236,030.42		879,276.94	ยอดยกไป

1งานก่อสร้าง  
  
  
 3/4

รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถถักกรวยยนต์กระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

กลุ่ม/งาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณวัสดุและราควัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง

แบบเลขที่ งบกรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กอง กอง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง	ราคาวัสดุ + ค่าแรง	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน		

หมายเหตุ

งานหลังคา

แผ่นหลังคา เป็นผลิตภัณฑ์ของ ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโกลป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด หรือ Nusta Asia หรือบริษัท ดับลิวเอมโอ เอ็มไปเรียม จำกัด

หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน มอก.1128-2535 หรือเทียบเท่า

งานผนัง

1.สีน้ำมัน เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ TOA : Glipton High Gloss Enamel , JOTUN : Gardex Premium Enamel , Beger : Beger Shield Super Gloss Enamel

หรือเทียบเท่า และขั้นตอนการทำงานให้ตรงตามยี่ห้อ และรุ่นที่ใช้ตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด (รองพื้นกันสนิม จำนวน 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว)

2.สีทาพื้นชนิดโพลียูรีเทน เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ TOA , JOTUN , Beger หรือเทียบเท่า และขั้นตอนการทำงานให้ตรงตามยี่ห้อ และรุ่นที่ใช้ตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

และขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด (รองพื้นกันสนิม จำนวน 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว)






รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถถักกรรขานยนต์กระทรวงแรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน




กลุ่ม/งาน กอง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างช่างผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	หมวดงานระบบอาคาร								
2.1	งานไฟฟ้า								
	ตู้โพลิตเซอร์ 4 ช่อง แบบมีเมน	1	ตู้	2,200.00	2,200.00	800.00	800.00	3,000.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 20 A	2	ลูก	149.00	298.00	110.00	220.00	518.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 2 P 50 A	1	ตัว	2,200.00	2,200.00	220.00	220.00	2,420.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 32 A (ติดที่ตู้หน้าประตูทางเข้า)	1	ลูก	149.00	149.00	110.00	110.00	259.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
2.2	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟโพลีเอเบิ้ล LED 50W Daylight	12	ดวง	2,250.00	27,000.00	650.00	7,800.00	34,800.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
2.3	สวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์ธรรมดา 1 ทาง 16 แอมป์ 250 V	6	ชุด	38.00	228.00	80.00	480.00	708.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- เต้ารับไฟฟ้า 3 ขา 2 ช่อง 16 A 250 V แบบมีกราวด์	8	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- กล่องกั้นน้ำและหมักน้ำแบบติดลอย	11	ชุด	45.00	495.00	-	-	495.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
2.4	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด 10 มม2	200	เมตร	50.76	10,152.00	22.00	4,400.00	14,552.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- สายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด 4 มม2	100	เมตร	28.36	2,836.00	15.00	1,500.00	4,336.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- สายไฟฟ้า ชนิด THW ขนาด 2.5 มม2	750	เมตร	8.15	6,112.50	7.00	5,250.00	11,362.50	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- สายไฟฟ้า ชนิด THW ขนาด 1.5 มม2	180	เมตร	5.50	990.00	5.00	900.00	1,890.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน

งานระบบอาคาร  


  
 1/2  
 ๖.๕๖๖๖๖

รายการประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถถักถักถักถักถักถักถัก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน

กลุ่ม/งาน กอช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคาวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>2.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้า CONDUIT</b>									
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า E.M.T 1/2 นิ้ว	365	เมตร	31.00	11,315.00	22.00	8,030.00	19,345.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- ท่อเหล็กอ่อน ขนาด 1/2"	50	เมตร	15.00	750.00	11.00	550.00	1,300.00	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	- FITTING & ACCESSORIES	1	เหมา	3,619.50	3,619.50	1,085.85	1,085.85	4,705.35	ค่าวัสดุ+แรงงาน
	<b>รวมหมวดที่ 2 งานระบบอาคาร</b>				69,385.00		32,065.85	101,450.85	ยอดยกไป

หมายเหตุ  
ระบบไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ Delight, Philips, Lamptun, L&E, EVE, Leon Light, Panasonic, Bitcino, BCC, Thai Yazaki, Phelps dodge, Schneider หรือเทียบเท่า

*Handwritten signatures and names:*  
 1. *Handwritten signature*  
 2. *Handwritten signature*  
 3. *Handwritten signature*